

## INSTALLATION DE Mr et Mme BERGER à Villette de Vienne (38)

### Caractéristiques de l'installation :

<u>Puissance :</u>	2450 Wc
<u>Modules :</u>	14 modules S175 –SP4 de 175Wc
<u>Gamme :</u>	PV-Light
<u>Marque :</u>	SCHÜCO
<u>Onduleur :</u>	SB2100 TL
<u>Marque :</u>	SMA
<u>Accessoires :</u>	
<u>Orientation toiture :</u>	25°Sud
<u>Inclinaison toiture :</u>	20°Horiz.
<u>Production d'énergie attendue :</u>	2676 kWh/an
<u>Revenu annuel attendu :</u>	1501 €/an



### Particularité du site :

Plusieurs toitures de disponibles pour les capteurs, mais du fait de la surface et de l'orientation de l'habitation ce cas là était le plus favorable. Dommage que la maison soit peu visible car résultat esthétique est vraiment convaincant !

### Le commentaire du client :

Nous avons fait confiance à ENERCOS pour la réalisation de notre projet. Merci à Olivier pour la conception et les conseils techniques et à Alex et Patrick pour leur professionnalisme et leur sympathie.

