

INSTALLATION DE Mr et Mme P. (ST DENIS LES BOURG 01)

Caractéristiques de l'installation :

<u>Puissance :</u>	2625Wc
<u>Modules :</u>	15 modules S175-SP4 - de 175Wc
<u>Gamme :</u>	PV-Light
<u>Marque :</u>	SCHÜCO
<u>Onduleur :</u>	SB 2500
<u>Marque :</u>	SMA
<u>Accessoires :</u>	
<u>Orientation toiture :</u>	30°Sud
<u>Inclinaison toiture :</u>	20°Horiz.
<u>Production d'énergie attendue :</u>	2587 kWh/an
<u>Revenu annuel attendu :</u>	1479 €/an



Particularité du site :

Comment implanter le plus de puissance possible ?

En utilisant toute la pente du toit, en partant de la tuile faîtière et en terminant dans la gouttière. L'autre avantage non-négligeable est l'aspect esthétique très réussi.

Le commentaire du client :

ENERCOS a concrétisé notre projet avec un grand professionnalisme.

Du premier contact à l'installation en passant par les démarches administratives, notre satisfaction est totale.

