

## INSTALLATION DE Mr et Mme VALET (ST MARTIN DU MONT 01)

### Caractéristiques de l'installation :

<u>Puissance :</u>	2800Wc
<u>Modules :</u>	16 modules S175-SP4 - de 175Wc
<u>Gamme :</u>	PV-Light
<u>Marque :</u>	SCHÜCO
<u>Onduleur :</u>	SB 2500
<u>Marque :</u>	SMA
<u>Accessoires :</u>	
<u>Orientation toiture :</u>	75°Sud
<u>Inclinaison toiture :</u>	20°Horiz.
<u>Production d'énergie attendue :</u>	2722 kWh/an
<u>Revenu annuel attendu :</u>	1557 €/an



### Particularité du site :

Malgré une surface de toit très importante, une implantation judicieuse des panneaux a été réalisée pour un rendu esthétique plutôt réussi. Les modules recouvrent uniquement la surface de la terrasse.

Le raccordement électrique est à l'opposé des panneaux mais à une distance encore raisonnable pour éviter les chutes de tension.

Le commentaire du client :

